

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Trasy pieszo - rowerowa na odc. od m. Pordenowo do m. Lisewo Malborskie,
od km 0+000 do km 15+630, dł. odcinka 15,630 km.
Gmina Lichnowy, powiat Malbork.

CPV - 45 000 000 - 7

PRZEDMIAR ROBÓT

Kwiecień - Wrzesień 2016 r.

PRZEDMIAR ROBÓT SKŁADA SIĘ Z :

- 1) karty tytułowej;
- 2) spisu działu przedmiaru robót;
- 3) tabeli przedmiaru robót.

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ZAWIERA:

- 1) nawę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego;
- 2) nazwy i kody:
 - a) grup robót,
 - b) klas robót,
 - c) kategorii robót,
- 3) adres obiektu budowlanego;
- 4) nazwę i adres Zamawiającego;
- 5) datę opracowania przedmiaru robót.

inż. Edward Zak
Uprawniony do kierowania robotami
w zakresie dróg nr 242/57 i mostów nr 48/71
oraz projektowania dróg nr 1974/EL/94

3.1. KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- trasa pieszo - rowerowa na odc. od m. Pordenowo do m. Lisewo Malborskie, od km 0+000 do km 15+630, dł. odc. 15,630 km . Gmina Lichnowy, pow. Malbork.

Roboty budowlane

CPV- 45 000 000 – 7

2. Nazwy i kody:

a) grup robót

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45 200 000-9

b) klas robót

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu - 45 230 000-8

c) kategorii robót

- Roboty w zakresie budowy dróg - 45 233 100-0

- Instalowanie znaków drogowych - 45 233 290-8

- Malowanie nawierzchni - 45 233 221-4

3. Adres obiektu budowlanego:

- Gmina Lichnowy, powiat Malbork

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

- Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy

5. Data opracowania przedmiaru robót:

- kwiecień - wrzesień 2016 r.

inż. Edward Zak

Uprawniony do kierowania robotami
w zakresie dróg nr 242/67 i mostów nr 48/71
oraz projektowanie dróg nr 1974/EL/94

3.2. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

CPV – 45 000 000-7- Roboty budowlane

Dział 1.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,
oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej

grupa - 45 200 000-9

inż. Edward Zak

Uprawniony do kierowania robotami
w zakresie projektów 242 i 111 tabelowe nr 49/71
dla przedsięwzięcia drogi nr 197-WEU94

"DROTECH" P.P.U.
INŻYNIERSKIE BIURO PROJEKTOWE DRÓG I MOSTÓW
Edward Żółt
ul. Słowackiego 1, Fenik 21/3
40-000 Mielnik, tel. 014-662-572-480
e-mail: biuro@drotech.pl

3.3. TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
trasa pieszo - rowerowa na odc. od miejscowości Pordenowo do miejscowości Lisewo Malborskie, od km 0+000 do km 15+630, dł. odc. 15,630 km . Gmina Lichnowy, pow. Malbork.					
1		07.00.00 Oznakowanie drogi			
1.1	KNR 2-31 0702-02/ 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o 70 mm do znaków drogowych. Obmiar: wg zestawienia nr 1 69	szt. szt.	 69.000	
				RAZEM	69.000
1.2	KNR 2-31 0703-02/ 07.02.01	Przymocowanie znaków drogowych do słupków. Obmiar : wg zestawienia nr 1 84	szt. szt.	 84.000	
				RAZEM	84.000
1.3	KNR 2-31 0706-07/ 07.01.01	Ręczne malowanie linii na przejściu dla pieszych i przejazdu dla rowerów na jezdni farbą chlorokauczkową. Obmiar:wg załącznika nr 2, w km 6+273 (P- 10) = 10 w km 6+273 (P- 11) = 6 w km 8+020 (P- 10) = 12 w km 8+020 (P- 11) = 6 w km 8+998 (P- 10) = 12 w km 8+998 (P- 11) = 6 52	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
1.4	KNR 2-31 0702-03/ 07.02.01	Ustawienie elementów bezpieczeństwa ruchu - słupki blokujące i słupki krawężdziowe. Obmiar: wg załącznika nr 1 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000