

Przedmiar robót

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | UTWORZENIE PARKU REKREACYJNEGO W LISEWIE MALBORSKIM W GMINIE LICHNOWY |
| Kod CPV | 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby |
| Budowa | dz. nr 72/8, Gmina Lichnowy |
| Inwestor | GMINA LICHNOWY, ul.Tczewska 6, 82-224 Lichnowy |
| Biuro kosztorysowe | Biuro Realizacji Inwestycji "IN YNIER" Tomasz Federowicz, ul.Jana Brzechwy 13, 83-110 Tczew |

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy także dorazowo zweryfikować na budowie.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Sporządził inż. bud. Tomasz Federowicz

Tczew 04.01.2018

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hołubka 50*

UTWORZENIE PARKU REKREACYJNEGO W LISEWIE MALBORSKIM W GMINIE LICHNOWY

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilo |
|--|----------------------------------|-------|--|-------|---------|
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0202/02 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo do 1km - koparki o pojemno ci ty ki 0,40m3, grunt kategorii III 393,24x0,3 | m3 | 117,97 |
| | | | | razem | 117,97 |
| 2 | KNR 2-01W 0304/01 ANALOGIA | | Odspojenie i przewóz taczkami gruntu kategorii I-II na odleglo do 10m 42x0,4x0,4x0,8 | m3 | 5,376 |
| | | | | razem | 5,376 |
| WYKONANIE CHODNIKÓW, TERENÓW UTWARDZONYCH, BEZPIECZNYCH | | | | | |
| 3 | KNR 9-11 0201/02 | | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi r cznie prostopadle do osi drogi 31,18 | m2 | 31,18 |
| | | | | razem | 31,18 |
| 4 | KNR 2-31 0407/01 analogia | | Obrze a trawnikowe z tworzywa 26,04 | m | 26,04 |
| | | | | razem | 26,04 |
| 5 | KNR 2-01 0610/06 | | Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze wiru płukanego 0,2-2,0 31,18x0,3 | m3 | 9,35 |
| | | | | razem | 9,35 |
| 6 | KNR 2-31 0104/05 | | Warstwa ods czaj ca o grubo ci po zag szczeniu 10cm w korycie lub na całej szeroko ci drogi zag szczana mechanicznie 323,58 | m2 | 323,58 |
| | | | | razem | 323,58 |
| 7 | KNR 2-23 0109/01 analogia | | Podbudowa z tłucznia 0-31,5mm jednowarstwowa grubo ci 15cm z transportem samochodowym materiałów 323,58 | m2 | 323,580 |
| | | | | razem | 323,580 |
| 8 | KNR 2-31 0511/02 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo ci 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 323,58 | m2 | 323,58 |
| | | | | razem | 323,58 |
| 9 | KNR 2-31 0401/01 | | Rowki w gruncie kategorii I-II pod kraw niki i ławy kraw nikowe 402,24 | m | 402,24 |
| | | | | razem | 402,24 |
| 10 | KNR 2-31 0402/03 | | Ława betonowa zwykła pod kraw niki 0,04x486,85 | m3 | 19,47 |
| | | | | razem | 19,47 |
| 11 | KNR 2-31 0407/01 | | Obrze a betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zapraw cementow 486,85 | m | 486,85 |
| | | | | razem | 486,85 |
| URZ DZENIA SPORTOWO - REKREACYJNE | | | | | |
| 12 | KNR 2-21 0607/02 | | ŁAWKI PARKOWE 18 | szt. | 18,000 |
| | | | | razem | 18,000 |
| 13 | KNR 2-21 0607/02 ANALOGIA | | SIEDZISKA DREWNIANE 2 | szt. | 2,000 |
| | | | | razem | 2,000 |
| 14 | KNR 2-21 0607/01 ANALOGIA | | Kosze na mieci 9 | szt. | 9,00 |
| | | | | razem | 9,00 |
| 15 | KNR 2-21 0607/02 ANALOGIA | | Stojaki na rowery 6 miejsc 5 | szt. | 5,000 |
| | | | | razem | 5,000 |

UTWORZENIE PARKU REKREACYJNEGO W LISEWIE MALBORSKIM W GMINIE LICHNOWY

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilo |
|------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|------|------|
| 16 | KNR 2-21 0607/02 analogia | | ZESTAW WYCIĄG GÓRNY ODWODZICIEL | | |
| | | | | 1 | |
| | | | razem | szt. | 1,00 |
| 17 | KNR 2-21 0607/02 analogia | | ZESTAW WIOŚLARZ | | |
| | | | | 1 | |
| | | | razem | kpl. | 1,00 |
| 18 | KNR 2-21 0607/02 analogia | | ZESTAW ROWEREK | | |
| | | | | 1 | |
| | | | razem | kpl. | 1,00 |
| 19 | KNR 2-21 0607/02 analogia | | ZESTAW PRASOŚNIA | | |
| | | | | 1 | |
| | | | razem | kpl. | 1,00 |
| 20 | KNR 2-21 0607/02 analogia | | DRUK WYSOKI | | |
| | | | | 1 | |
| | | | razem | kpl. | 1,00 |
| 21 | KNR 2-21 0607/02 analogia | | POROŚCIE | | |
| | | | | 1 | |
| | | | razem | kpl. | 1,00 |
| 22 | KNR 2-21 0607/01 analogia | | REGULAMIN | | |
| | | | | 1 | |
| | | | razem | szt. | 1,00 |
| MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNEJ | | | | | |
| 23 | KNR 2-21 0607/01 ANALOGIA | | GABLOTA Z MAPĄ GMINY | | |
| | | | | 1 | |
| | | | razem | szt. | 1,00 |

UTWORZENIE PARKU REKREACYJNEGO W LISEWIE MALBORSKIM W GMINIE LICHNOWY

| Nr | Opis robót |
|----|---|
| | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| | WYKONANIE CHODNIKÓW, TERENÓW UTWARDZONYCH, BEZPIECZNYCH |
| | URZĄDZENIA SPORTOWO - REKREACYJNE |
| | MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNEJ |